

Výkaz výmer

Strana: 1/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
342272103	Priečky z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550	98,20	m2				0,09	8,61
340239234	Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 125 mm	1,80	m2				0,09	0,15
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							8,8
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611401971	Príplatok za protipliesňovú prísadu do štukovej vrstvy omietky stropov	57,54	m2				0,00	0,00
611401991	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov	57,54	m2				0,00	0,01
611421133	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	57,54	m2				0,05	2,95
612401991	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavoti postreku pod omietky stien a pilierov	119,17	m2				0,00	0,01
612421615	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	119,17	m2				0,04	4,67
632451055	Poter pieskovo cementový hr. do 70 mm	165,67	m2				0,15	25,46
611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	11,51	m2				0,11	1,23
612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	24,60	m2				0,11	2,64
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dveri, podláh, obkladov atď.	37,44	m				0,00	0,16

Výkaz výmer

Strana: 2/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	165,67	m2				0,00	0,70
642944121	Osadenie ocel'.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	11,00	kus				0,05	0,59
5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	3,00	kus				0,01	0,03
5533194300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm	1,00	kus				0,01	0,01
5533194500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	7,00	kus				0,01	0,08
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							38,5
	OSTATNÉ PRÁCE							
979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	1,22	t				0,00	0,00
952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	165,67	m2				0,00	0,00
972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	19,00	kus				0,00	0,00
974031133	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,01100t	28,00	m				0,00	0,01
974031142	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 70 mm šírky do 70 mm	34,00	m				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,22	t				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 3/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
Práce HSV								
OSTATNÉ PRÁCE								
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	6,11	t				0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,22	t				0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	3,67	t				0,00	0,00
61518020001	Vybavenie materskej škôlky - posteľe, stoly, stoličky, skrine, nábytok pre učiteľov	1,00	kpl.				0,00	0,00
OSTATNÉ PRÁCE								
PRESUNY HMÔT								
998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnice,z kovu výšky do 24 m	47,31	t				0,00	0,00
PRESUNY HMÔT								
Práce HSV								
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711410110	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	52,28	m2				0,00	0,01
5856033200	Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2	104,56	kg				0,00	0,10
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								

Výkaz výmer

Strana: 4/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	108,13	m2				0,00	0,00
713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	165,13	m2				0,00	0,01
713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	76,00	m2				0,00	0,04
201600100	Filcový pás š. 10 cm 160g/m2	20,00	bal				0,00	0,00
2837571400	Polystyrénová ľahčená doska 15 kg/m3	8,65	m3				0,02	0,15
2837642202	Expandovaný podlahový EPS 100 (PSE-S20)	8,65	m3				0,02	0,19
2837741532	TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 5-DG (240) ARC-0006 Armacell AZ FLEX	8,00	m				0,00	0,00
2837741546	TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 5-DG (200) ARC-0007 Armacell AZ FLEX	16,00	m				0,00	0,00
2837741559	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 5-DG (160) ARC-0008 Armacell AZ FLEX	20,00	m				0,00	0,00
6288001240	DELTA DORKEN Parotesné zábrany DELTA-LUXX	129,76	m2				0,00	0,00
	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							0,4
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
7211711010_1	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x3,2	19,80	m				0,00	0,02

Výkaz výmer

Strana: 5/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oišovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 - závesné	36,20	m				0,02	0,77
721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	2,00	m				0,00	0,00
721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	6,35	m				0,00	0,01
721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	27,00	m				0,00	0,03
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	56,00	m				0,01	0,44
998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	4,14	t				0,00	0,00
2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	1,00	kus				0,00	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							1,3
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722171221	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3	48,00	m				0,00	0,01
722171222	Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2	68,00	m				0,00	0,03
722171223	Potrubie vodovodné z rúrok PE rad ťažkých rPE D 32/5,3	16,00	m				0,00	0,01
998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,05	t				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 6/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							0,0
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119215	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s rovným odpadom	5,00	ks				0,00	0,01
725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	10,00	súb				0,00	0,01
725241512	Montáž vaničky sprchovej keramickej štvorcovej 800x800 mm	1,00	súb				0,00	0,00
725245111	Montáž jednokrídlovej bočnej zásteny medzi wc výšky do 200 cm, šírky 75 cm	3,00	súb				0,00	0,00
725332320	Montáž výlevky keramickej bez výtokovej armatúry	2,00	súb				0,03	0,05
725539104	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	1,00	súb				0,00	0,00
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	11,00	ks				0,00	0,00
998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,21	t				0,00	0,00
541089010306	Elektrický závesný ohrievač vody, typ: EOVS 150	1,00	KUS				0,00	0,00
5514427800	Batéria umývadlová mosadzná ABTU 8110 XV 150	11,00	ks				0,00	0,01
552058010201	Duroplastová WC doska Baby bez poklopu, s antibakteriálnou úpravou, plastové úchyty, farba: biela,	4,00	KUS				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 7/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
Práce PSV								
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
552058090103	Sprchový kút 80 cm, štvorec, transparentné, farba: biela,	1,00	KUS				0,00	0,00
5522346600	Sanitárna keramika Sprchové a vaňové zásteny medzi det. wc - trieda EKO Pevná stena	3,00	kus				0,01	0,03
642058010102	Detský klozet Baby so zvislým odpadom, ploché splachovanie, s inštalačnou sadou, farba: biela,	4,00	KUS				0,00	0,00
642058110101	Stojaca výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela,	2,00	KUS				0,00	0,00
642058240102	Umývadlo 50x47 cm, bez otvoru pre batériu, farba: biela,	4,00	KUS				0,00	0,00
642058240302	Samostatne stojace WC so zvislým odpadom, hlboké splachovanie, farba: biela,	1,00	KUS				0,00	0,00
6421431600	Umývadlo Bermud výber 60cm	6,00	ks				0,02	0,09
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
7311510311	Ústredné vykurovanie, plynofikácia	1,00	kpl.				0,00	0,00
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
DREVOSTAVBY								
763135030	Rigips Sadrokartónový kazetový podhľad Casoprano Casovoive 600x600 mm, hrana kazety typu A - nosná viditeľná konštrukcia	108,13	m2				0,01	0,94

Výkaz výmer

Strana: 8/11

Stavba : ŠKÓLKA - Oľšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	DREVOSTAVBY							
998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	1,07	t				0,00	0,00
	DREVOSTAVBY							0,9
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	11,00	ks				0,00	0,00
6117103123	Dvere SAPELI vnútorné, dyhované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.DYST10	11,00	ks				0,03	0,28
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0,3
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,62	t				0,00	0,00
767999904	Konštrukcie kovové doplnkové - Pristrešok nad bočný vstup do objektu s bočnými stenami a vstupnými dverami 900/2000 mm z polykarbonátu hr. 12 mm.- atyp.	31,05	m2				0,02	0,62
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0,6
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771441012	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 150x75 mm	38,88	m				0,01	0,24
771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 300x300 mm	57,90	m2				0,05	2,96
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	4,75	t				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 9/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oišovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 Ia	64,69	m2				0,02	1,55
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							4,7
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							
775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky click, 1285x192 mm	108,30	m2				0,00	0,00
775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	49,44	m				0,00	0,01
775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmíaca penová Mirelon hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	108,30	m2				0,00	0,01
775552120	Podložka pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	108,30	m2				0,00	0,00
6119800600	Laminátové parkety KRONOSPAN KRONOSTEP 1285x195x8,1 mm	108,30	m2				0,01	0,88
6119800921	Lišta soklová, STEPP, BASIC, PARKETT PLUS	51,91	m				0,00	0,04
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ							0,9
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
781485100	Montáž obkladov vnútorných stien z mozaikových zlepcov do tmelu, keramické alebo sklené nad 400 mm2	125,78	m2				0,00	0,32
998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,70	t				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 10/11

Stavba : ŠKÔLKA - OIšovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
Práce PSV								
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	132,07	m2				0,02	2,64
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
NÁTERY								
783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	25,95	m2				0,00	0,01
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	29,95	m2				0,00	0,00
NÁTERY								
MAEBY								
784422271	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	606,18	m2				0,00	0,25
MAEBY								
ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ								
7668121111	Zariadenie kuchyne	1,00	sub			1,00	0,00	0,00
ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ								
Práce PSV								
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
2100100011	Elektroinštalácie	1,00	kpl.				0,00	0,00

Výkaz výmer

Strana: 11/11

Stavba : ŠKÔLKA - Oišovany - STAVEBNÉ ÚPRAVY
Objekt: Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,0
	Montážne práce							0,0
Objekt:	Vlastná stavba - stavebné úpravy pre potreby škôlky							60,1
Celkom za stavbu:								60,1