

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby **Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Olšovany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Olšovany**

Projektant **Ing. Diana Bratská**

Zhotoviteľ **HL Build s.r.o.**

Spracoval **Ing. Ľubomír Loja**

44868707

SK2022857474

Rozpočet číslo

Dňa

02.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 22 864,03	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 42 012,01	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 876,05	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka



Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

HL Build s.r.o.
Lehná 42, Košice
Zapísaná v OĽ SR Košice I, odd. srs, vložka: 24600V
IČO: 44 868 707 DIČ: SK2022857474
hlbuild.sk hbuild@hlbuild.sk

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 876,05
24	DPH 20,00 % z 64 876,05	12 975,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	77 851,26

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany
Objednávateľ: Obec Olšovany
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Dátum: 2.11.2017
Projektant: Ing. Diana Bratská
Spracoval: Ing. Ľubomír Loja



Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Stavebná časť	64 876,05	12 975,21	77 851,26	0,00	64 876,05	0,00	0,00	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>64 876,05</u>	<u>12 975,21</u>	<u>77 851,26</u>	<u>0,00</u>	<u>64 876,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany	JKSO	
Názov objektu	Stavebná časť	EČO	
		Miesto	Olšovany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Olšovany		
Projektant	Ing. Diana Bratská		
Zhotoviteľ	HL Build s.r.o.	44868707	SK2022857474
Spracoval	Ing. Ľubomír Loja		
Rozpočet číslo		Dňa	02.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 22 864,03	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 42 012,01	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 64 876,05	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka



Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka



Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	64 876,05
24	DPH 20,00 % z 64 876,05	12 975,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	77 851,26

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Olšovany
Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.
Dátum: 2.11.2017



Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	13 644,34	25 015,57	38 659,912	142,349	0,000
1	Zemné práce	771,96	11 941,64	12 713,594	0,000	0,000
2	Zakladanie	605,34	263,46	868,801	12,791	0,000
5	Komunikácie	4 915,48	2 514,73	7 430,204	53,496	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 259,34	2 843,35	9 102,694	63,702	0,000
8	Rúrové vedenie	251,98	64,43	316,410	0,411	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	840,24	4 853,51	5 693,751	11,950	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 534,46	2 534,458	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9 219,69	16 996,44	26 216,133	0,525	0,000
762	Konštrukcie tesárske	1 780,22	1 319,08	3 099,297	0,152	0,000
764	Konštrukcie kľampiarske	6 018,51	3 479,71	9 498,217	0,190	0,000
766	Konštrukcie stolárske	655,08	9 809,17	10 464,253	0,005	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	601,65	2 228,28	2 829,931	0,143	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	164,23	160,21	324,435	0,035	0,000
	Celkom	22 864,03	42 012,01	64 876,045	142,875	0,000



HL BUILD / HL Build s.r.o.
Lelná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, oúč. SR, viedúc: 24620V
IČO: 44 585 707 DIČ: 2022657474
IČ DPH: SK2022007474
www.hlbuild.sk hlbuid@hlbuild.sk

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Olšovany

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Ľubomír Loja

Dátum: 2.11.2017



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				38 659,912	142,349
1	Zemné práce					12 713,594	0,000
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	176,200	2,129	375,130	0,000
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	7,000	16,794	117,558	0,000
3	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,000	1,824	122,208	0,000
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	61,670	12,063	743,925	0,000
5	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m ³	30,820	1,397	43,056	0,000
6	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	m ³	52,500	52,977	2 781,293	0,000
7	132301109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m ³	26,250	10,070	264,338	0,000
8	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4	m ³	18,840	75,818	1 428,411	0,000
9	133301109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m ³	9,420	7,574	71,347	0,000
10	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	170,000	5,825	990,250	0,000
11	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m	m ²	37,680	8,820	332,338	0,000
12	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ²	170,000	3,265	555,050	0,000
13	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m	m ²	37,680	3,308	124,645	0,000
14	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	88,010	3,939	346,671	0,000
15	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	176,020	0,393	69,176	0,000
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	145,217	24,000	3 485,208	0,000
17	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	63,840	3,104	198,159	0,000
18	5834375600	Kamenivo do vsakovacej studne	t	47,665	13,948	664,831	0,000
2	Zakladanie					868,801	12,791
19	211971121	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m ²	125,000	1,169	146,125	0,044
20	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m ²	143,750	1,647	236,756	0,000
21	212752126	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 125	m	15,000	7,967	119,505	3,738
22	212752128	Tratívdový z flexodrenážnych rúr DN 200	m	35,000	10,469	366,415	9,009
5	Komunikácie					7 430,204	53,496
23	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	176,200	3,060	539,172	53,496
24	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	176,200	14,854	2 617,275	0,000
25	5922901400	Zámková betónová dlažba hr. 65mm	m ²	177,962	24,015	4 273,757	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9 102,694	63,702



ROZPOČET

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany

Objekt: Stavebná časť

JKSO:



26	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	65,000	3,743	243,295	0,727
27	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	65,000	1,920	124,800	0,027
28	612465184	Vnútorná omietka stien štuková hr. 3 mm	m2	65,000	5,671	368,615	0,307
29	6300001	Úprava ostenia pri výmene dverí	m	41,960	21,461	900,504	0,000
30	6313126119	Lôžko pod dlažbu zo suchej bet. zmesi hr. 50mm	m2	176,200	9,218	1 624,212	0,000
31	631315511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	26,430	96,993	2 563,525	59,082
32	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	405,260	8,088	3 277,743	3,558

8 Rúrové vedenie 316,410 0,411

33	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 200	m	9,060	0,745	6,750	0,000
34	2861136840	Rúra kanalizačná PVC DN 200	m	10,000	11,850	118,500	0,000
35	877326050	Montáž kanalizačnej PVC-U tvarovky	ks	4,000	3,021	12,084	0,000
36	2860004710	PVC čistiaci kus kanalizačný	ks	4,000	27,288	109,152	0,000
37	899331111	Výšková úprava poklopu	ks	1,000	69,924	69,924	0,411

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 693,751 11,950

38	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,800	6,573	445,649	8,532
39	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivý	ks	68,478	6,709	459,419	0,000
40	9190001	D+M kotviaca páčka stĺpu	kpl	2,000	62,500	125,000	0,000
41	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	45,000	5,594	251,730	3,418
42	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	0,893	70,217	62,704	0,000
43	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	19,883	8,426	167,534	0,000
44	974082114	Výsekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	20,000	0,433	8,660	0,000
45	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	2,255	2,255	0,000
46	712400831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	56,100	0,589	33,043	0,000
47	712400832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° dvojrvtvovej, -0,01000t	m2	94,300	0,666	62,804	0,000
48	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	150,400	1,090	163,936	0,000
49	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	m2	150,400	0,539	81,066	0,000
50	762711830	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 224-288 cm2, -0,01300t	m	6,000	1,308	7,848	0,000
51	762841811	Demont. podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400t	m2	35,000	1,090	38,150	0,000
52	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	56,100	0,993	55,707	0,000
53	764323820	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	m	29,000	0,643	18,647	0,000
54	764323840	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 450 mm, -0,00350t	m	34,700	0,861	29,877	0,000
55	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	10,000	0,539	5,390	0,000
56	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	36,150	0,741	26,787	0,000
57	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00310t	ks	4,000	0,993	3,972	0,000



ROZPOČET

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany

Objekt: Stavebná časť

JKSO:



58	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 350 mm, -0,00135t	m	11,600	0,993	11,519	0,000
59	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	12,000	0,741	8,892	0,000
60	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	65,000	0,704	45,760	0,000
61	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17,020	7,956	135,411	0,000
62	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,020	11,332	759,471	0,000
63	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	737,220	0,382	281,618	0,000
64	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,020	8,028	538,037	0,000
65	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	67,020	0,902	60,452	0,000
66	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	65,740	24,000	1 577,760	0,000
67	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	1,280	175,510	224,653	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 534,458 0,000

68	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	225,842	6,494	1 466,618	0,000
69	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,500	30,080	1 067,840	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 26 216,133 0,525

762 Konštrukcie tesárske 3 099,297 0,152

70	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	150,400	3,402	511,661	0,000
71	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	683,636	0,579	395,825	0,000
72	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	250,667	0,881	220,838	0,000
73	6051049500	Rezivo SM/JD	m3	6,385	245,518	1 567,632	0,000
74	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,358	27,254	173,281	0,147
75	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	6,000	9,266	55,596	0,001
76	6051049500	Rezivo SM/JD	m3	0,149	245,518	36,582	0,000
77	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,149	16,561	2,468	0,004
78	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,092	4,500	135,414	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 9 498,217 0,190

79	764171101	Krytina z poplastovaného plechu	m2	150,400	30,218	4 544,787	0,000
80	764171244	Napojenie plechu na múr	m	10,000	5,692	56,920	0,003
81	764171259	Hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	10,000	37,518	375,180	0,000
82	764171263	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	63,700	5,307	338,056	0,020
83	764171918	Vetrací pás	m	63,700	6,877	438,065	0,025
84	764211308	Poistná hydroizolácia pre plechové krytiny	m2	150,400	12,548	1 887,219	0,000
85	764711116	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 400 mm	m	11,600	15,705	182,178	0,046
86	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	12,000	34,170	410,040	0,032
87	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 160 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	36,150	28,285	1 022,503	0,061
88	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	4,000	14,557	58,228	0,001
89	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	100,022	1,850	185,041	0,000



Handwritten signature

HL BUILD s.r.o.
Letná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, odd. Sro, vklad: 24623V
IČO: 44 848 707 DIČ: 2022657474
IČ DPH: SK202217477
www.hlbuilt.sk hlbuilt@hnbuilt.sk 1

ROZPOČET

Stavba: Prestavba a modernizácia domu smútku Olšovany

Objekt: Stavebná časť

JKSO:



766		Konštrukcie stolárske	10 464,253				0,005
90	7660001	D+M dvere drevené 2-krídl. s pevným nadsvetlíkom 1800x2000+750, s izol. dvojsklom, bezp. zámok	ks	1,000	1 580,000	1 580,000	0,000
91	7660002	D+M dvere drevené 2-krídl. s pevným nadsvetlíkom 1800x2000+750, s izol. dvojsklom, zámok FAB	ks	1,000	1 520,000	1 520,000	0,000
92	7660003	D+M dvere drevené 1-krídl. s pevným nadsvetlíkom 900x2000+750, s izol. dvojsklom, bezp. zámok	ks	2,000	821,000	1 642,000	0,000
93	7660004	D+M dvere drevené 2-krídl. s pevným nadsvetlíkom 1830x2000+750, s izol. dvojsklom, bezp. zámok	ks	1,000	1 625,000	1 625,000	0,000
94	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	46,000	6,631	305,026	0,001
95	6119168600	Obloženie palubovka SM	m2	47,840	12,250	586,040	0,000
96	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	115,000	4,292	493,580	0,004
97	6051049500	Rezivo SM/JD	m3	0,179	245,518	43,948	0,000
98	7666219228	Oprava okien jednoduchých - výmena poškodených častí, výmena tesnenia a pod...	m2	34,670	75,217	2 607,773	0,000
99	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	110,701	0,550	60,886	0,000

783		Dokončovacie práce - nátery				2 829,931	0,143
100	783602822	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkynných a otočných	m2	86,669	4,960	429,878	0,020
101	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	86,669	12,217	1 058,835	0,000
102	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	46,000	5,406	248,676	0,009
103	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemit	m2	357,040	3,060	1 092,542	0,114

784		Dokončovacie práce - maľby				324,435	0,035
104	784410130	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných , savých podkladov výšky nad 3,80 m	m2	65,000	1,239	80,535	0,011
105	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,000	0,872	17,440	0,000
106	784430021	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	65,000	3,484	226,460	0,024

Celkom

64 876,045

142,875



Handwritten signature

HLBUILD | HL Build s.r.o.
Leiná 42, Košice
Zapísaná v OR SR Košice I, odd: Sro, vklad: 24620/V
IČO: 44 883 707 DIČ: 2022658474
IČ DPH: SK2022187471
www.hlbuilt.sk hlbuilt@hnbuilt.sk

Handwritten signature