

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Olšovany - Kanalizácia

JKSO:

Miesto: Olšovany

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Datum: 28.12.2021

IČO:

00324574

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			173 989,31
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	173 989,31	34 797,86
Cena s DPH v EUR			208 787,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Olšovany - Kanalizácia

Miesto: Olšovany

Dátum: 28.12.2021

Objednávateľ: Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		173 989,31	208 787,17
01	SO 01 Kanalizačná sieť	95 452,70	114 543,24
02	SO 02 Čerpacia stanica č.1	35 545,95	42 655,14
03	SO 06 Kanalizačné prípojky	42 990,66	51 588,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizačná sieť

JKSO:

Miesto: Olšovany

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2021

IČO:

00324574

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

95 452,70

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

95 452,70

20,00%

19 090,54

Cena s DPH

v EUR

114 543,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizačná sieť

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

95 452,70

HSV - Práce a dodávky HSV

95 452,70

1 - Zemné práce

48 649,95

4 - Vodorovné konštrukcie

2 601,38

8 - Rúrové vedenie

10 430,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 303,56

99 - Presun hmôt HSV

26 467,05

ROZPOČET

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

01 - SO 01 Kanalizačná sieť

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 452,70

D	HSV	Práce a dodávky HSV					95 452,70
D	1	Zemné práce					48 649,95
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	346,720	2,90	1 005,49
3	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	815,608	10,20	8 319,20
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	130,634	1,00	130,63
45	K	141720014.S	Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	7,000	66,00	462,00
46	M	286130022600	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na tlakovú kanalizáciu SDR11, 90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN - chránička	m	7,000	11,10	77,70
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 171,884	6,40	7 500,06
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 171,884	3,80	4 453,16
7	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	815,608	3,40	2 773,07
8	K	167102103.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3	m3	815,608	0,68	554,61
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	815,608	0,70	570,93
10	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	421,672	2,90	1 222,85
11	M	583410002900.S 1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	704,192	19,00	13 379,65
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	166,628	25,00	4 165,70
13	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 mm	t	278,269	14,50	4 034,90
D	4	Vodorovné konštrukcie					2 601,38
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	61,644	42,20	2 601,38
D	8	Rúrové vedenie					10 430,76
57	K	871215002	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 50x4,6 mm	m	216,000	0,60	129,60
58	M	286130022400	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na tlakovú kanalizáciu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	216,000	4,95	1 069,20
59	M	286530020300	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	6,65	6,65
60	M	286530023200	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	6,50	6,50
16	K	871364048	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250	m	157,600	1,00	157,60
17	M	286140013600	Rúra PRAGMA ID, DN 250 dl. 6 m PP korugovaný kanalizačný systém SN8, PIPELIFE	ks	26,792	84,50	2 263,92
18	K	877364170	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 250	ks	12,000	6,30	75,60
19	M	286540094800	Odbočka ID PRAGMA PP DN 250x160/45°/87°, korugovaný kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	12,000	49,00	588,00
20	K	877364244	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 250	ks	9,000	6,35	57,15
21	M	286540134300	Šachtový prechod ID PRAGMA PP DN 250, korugovaný kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	9,000	11,00	99,00
22	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	157,600	2,20	346,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	14,000	23,50	329,00
24	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	4,040	102,00	412,08
25	M	592240003200	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	8,080	80,00	646,40
26	M	592240003000	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	2,020	53,00	107,06
27	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	22,000	7,30	160,60
28	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	4,000	11,50	46,00
29	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	4,000	90,00	360,00
30	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	4,000	43,00	172,00
31	M	592240004400	Dno jednoliate šachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/98 KOM V60 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/975x600 mm	ks	4,040	460,00	1 858,40
32	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000	20,00	80,00
33	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	4,000	150,00	600,00
34	K	899721122	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	373,600	1,50	560,40
35	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	373,600	0,80	298,88
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 303,56
36	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	747,200	5,70	4 259,04
37	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	33,979	21,50	730,55
38	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 019,370	0,90	917,43
39	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	33,979	21,10	716,96
40	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	33,979	20,00	679,58
D 99			Presun hmôt HSV				26 467,05
41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 005,205	26,33	26 467,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

02 - SO 02 Čerpacia stanica č.1

JKSO:

Miesto: Olšovany

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.12.2021

IČO:

00324574

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 545,95

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

35 545,95

20,00%

7 109,19

Cena s DPH

v EUR

42 655,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

02 - SO 02 Čerpacia stanica č.1

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 545,95

HSV - Práce a dodávky HSV

12 112,37

1 - Zemné práce

4 627,32

4 - Vodovodné konštrukcie

182,22

8 - Rúrové vedenie

7 279,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23,33

PSV - Práce a dodávky PSV

633,58

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

94,08

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

539,50

M - Práce a dodávky M

22 800,00

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

22 800,00

ROZPOČET

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

02 - SO 02 Čerpacia stanica č.1

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 545,95

D HSV Práce a dodávky HSV 12 112,37

D 1 Zemné práce 4 627,32

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,299	1,00	4,30
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	84,981	44,50	3 781,65
3	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	25,494	6,10	155,51
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	84,981	4,00	339,92
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,219	0,70	9,95
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,762	3,40	240,59
7	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	42,987	0,70	30,09
8	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,328	7,10	9,43
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	42,987	1,30	55,88

D 4 Vodorovné konštrukcie 182,22

10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,732	38,50	66,68
11	K	451575111.S	Podkladová vrstva hr. do 250 mm s rozprestretím a zhutnením a s urovnaním hornej pl. zo štrkopiesku	m3	1,732	44,00	76,21
12	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,437	90,00	39,33

D 8 Rúrové vedenie 7 279,50

13	K	877366104	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 250	ks	1,000	4,70	4,70
14	M	286510009900	Presuvka PVC-U, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	10,50	10,50
15	K	894102113	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 10 t vrátane dopravy	ks	1,000	440,00	440,00
16	M	594350008800	Prefabrikovaná železobetónová nádrž DN 1980 x v 3000+ zákrytová doska 200 mm, PURECO	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
17	K	894204261	Žlaby šachiet armatúrnych z prostého betónu tr. C 25/30 prierezu s polomerom nad 500 mm	m3	0,825	200,00	165,00
18	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	9,30	9,30
19	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	1,000	150,00	150,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23,33

20	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	8,103	1,65	13,35
21	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	12,000	0,83	9,98

D PSV Práce a dodávky PSV 633,58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 94,08

22	K	711786066.S	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer do 200 mm	ks	1,000	22,00	22,00
23	M	235210000400.S	Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna	kg	0,330	9,90	3,27
24	K	711786166.S	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov HIZOT tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer nad 200 do 500 mm	ks	1,000	60,00	60,00
25	M	235210000400.S	Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna	kg	0,660	9,90	6,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,911	2,50	2,28
	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				539,50
27	K	715241001.S	Zhotovenie izolácie technolog.zariadení stierkovaním za studena s vložkou ST dna nádrže otvorenej	m2	2,894	26,00	75,24
28	K	715241002.S	Zhotovenie izolácie technolog.zariadení stierkovaním za studena s vložkou ST stien nádrže otvorenej	m2	17,182	27,00	463,91
29	K	998715101.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	39,00	0,35
	D	M	Práce a dodávky M				22 800,00
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				22 800,00
30	K	350300016pp	Montáž vybavenia čerpacej stanice	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
31	M	426710000500pp	Technologické zariadenie ČS	kpl	1,000	20 500,00	20 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

03 - SO 06 Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto:

Olšovany

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.12.2021

IČO:

00324574

IČ DPH:

IČO:

36591891

IČ DPH:

SK2022001465

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 990,66

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

42 990,66

20,00%

8 598,13

Cena s DPH

v EUR

51 588,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

03 - SO 06 Kanalizačné prípojky

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 990,66

HSV - Práce a dodávky HSV

42 990,66

1 - Zemné práce

30 308,46

4 - Vodorovné konštrukcie

1 730,33

8 - Rúrové vedenie

2 857,95

99 - Presun hmôt HSV

8 093,92

ROZPOČET

Stavba:

Olšovany - Kanalizácia

Objekt:

03 - SO 06 Kanalizačné prípojky

Miesto:

Olšovany

Dátum:

28.12.2021

Objednávateľ:

Obec Olšovany, Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník

Spracovateľ:

Ing. Peter Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 990,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 990,66
D	1		Zemné práce				30 308,46
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 štartovacie jamy	m3	28,800	10,40	299,52
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,800	0,80	23,04
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	654,280	10,20	6 673,66
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	196,284	1,00	196,28
5	K	141720014.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	12,000	66,00	792,00
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	1 189,600	6,40	7 613,44
7	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	1 189,600	3,80	4 520,48
8	K	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	435,448	3,40	1 480,52
9	K	167102103.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 10000 m3	m3	435,448	0,68	296,10
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	435,448	0,70	304,81
11	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	476,602	2,90	1 382,15
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	136,675	25,00	3 416,88
13	M	583310002500.S	Kamenivo ťažené hrubé predrvené frakcia 8-16 mm	t	228,247	14,50	3 309,58
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 730,33
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	41,003	42,20	1 730,33
D	8		Rúrové vedenie				2 857,95
15	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	260,500	0,90	234,45
16	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	ks	52,100	35,50	1 849,55
17	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	16,000	3,50	56,00
18	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	16,000	3,45	55,20
19	K	877326076	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 160	ks	12,000	3,70	44,40
20	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	12,000	1,60	19,20
21	K	899721122	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	260,500	1,50	390,75
22	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	260,500	0,80	208,40
D	99		Presun hmôt HSV				8 093,92
23	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	307,403	26,33	8 093,92